

益阳市生态环境局桃江分局

桃环审(表)[2020]02号

关于《桃江县吉华竹木制品有限公司年产5万立方米竹木模板建设项目环境影响报告表》的批复

桃江县吉华竹木制品有限公司：

你公司呈报的《关于申请〈桃江县吉华竹木制品有限公司年产5万立方米竹木模板建设项目环境影响报告表〉批复的请求》及相关材料收悉。经审查研究，批复如下：

一、桃江县吉华竹木制品有限公司年产5万立方米竹木模板建设项目位于桃江县鸬鹚渡镇（E111°58'8.083"，N28°27'23.901"），占地面积11684平方米，建筑面积6700平方米，2008年8月建成一条竹木模板生产线，总投资800万元。属于补办环境影响评价与审批的项目。根据广西钦天镜环境科技有限公司编制的环评报告表的分析结论和专家的评审意见，在你公司严格完善环保设施，切实落实《报告表》提出的各项污染防治和风险防范措施的情况下，能确保污染物达标排放。

二、项目在整改和营运过程中，必须全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下工作：

1、加强环境管理，将所需的环保设施迅速整改到位，建

立内部履行环保主体责任的机制，由专职环保人员定期对污染防治处理设施进行检查及维护，确保处理设施正常运行和污染物达标排放。

2、加强大气污染防治，。锅炉采用生物质成型颗粒作燃料，确保锅炉废气的处理器正常运行，废气经水幕除尘器处理达到《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表3中燃煤锅炉限值后经35m高的排气筒排放；设置密闭式刷漆房，集中捕集上胶和热压废气，配置一套过滤棉吸附+活性炭吸附废气处理装置处理有机废气(VOCs)，有机废气达到《家具制造行业挥发性有机物排放标准》(DB43/1355-2017)表1中非甲烷总烃最高允许排放限值要求后经15m高的排气筒排放；锯边工序产生的粉尘经集气罩+中央布袋除尘器处理达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2的二级标准要求后经15m高排气筒排放；严禁自行制胶生产。

3、锅炉烟气除尘废水和冷却水经收集处理后循环使用不外排。生活污水经四格净化处理后用作农肥。

4、选用低噪声设备，采取减震、隔声、消声等措施降噪，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348—2008)中的2类标准要求。

5、资源化、无害化、减量化综合利用固体废物。设置危废暂存间暂存废液压油、废胶桶、水性漆废包装桶，再将集中收集的危废送有危废处理资质的单位无害化处理。边角料用作锅炉的燃料。外售锅炉灰渣和沉淀池沉渣。生活垃圾由当地环卫部门清运送益阳垃圾发电厂处理。严禁固体废物乱堆乱弃。

6、本项目运营生产时，存在粉尘回收设备、有机废气处理设施、锅炉除尘器等不能正常运行造成环境污染的风险隐患，必须制定行之有效的环境风险事故应急预案和切实可行的应急措施。

7、本建设项目的总量控制指标 SO_2 为 0.29 吨/年， NO_x 为 0.35 吨/年，VOCs 为 0.04 吨/年， SO_2 和 NO_x 须在湖南省总量交易平台进行购买，纳入我局总量管理体系。

三、项目单位按《建设项目环境保护管理条例》的规定，自主对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，在桃江县公众信息网上进行公示，并报益阳市生态环境局桃江分局备案。桃江县环境监察大队负责本项目的日常环境监察和管理。

2020年1月14日



