

益阳市生态环境局

益赫环评表〔2021〕36号

关于《益阳如意纸品包装有限公司年产300 万平方米纸包装箱建设项目环境影响报告 表》的批复

益阳如意纸品包装有限公司：

一、你公司呈报的《益阳如意纸品包装有限公司年产300万平方米纸包装箱建设项目环境影响报告表》及相关附件收悉。经审查、研究，批复如下：

二、益阳如意纸品包装有限公司年产300万平方米纸包装箱建设项目位于益阳市赫山区会龙山街道黄泥湖乡包家村，2005年建成投产，总投资600万元，用地面积8536m²，建设一层生产车间、一栋办公楼、一间仓库、一间锅炉房，形成年产300万平方米纸包装箱的生产规模。项目符合“三线一单”、环境功能区划、赫山区产业发展规划等相关要求。根据湖南至禹环境服务有限公司编制的环评报告表的分析和专家组审查意见，在建设单位认真落实环评报告表提出的污染防治和生态保护措施，确保外排污染物稳定达标排放的前提下，我局同意益阳如意纸品包装有限公司年产300万平方米纸包装箱建设项目环境影响报告表的建设。

二、你公司在工程设计、建设和生产营运管理中，必须切实落实环评提出的各项污染防治和风险防范措施要求，并着重做好如下工作：

（一）严格履行建设单位的生态环境保护主体责任，加强环境管理，建立环境管理机构，配备专职或兼职环保管理人员，完善环境管理的各项规章制度，定期对“三废”处理设施进行维护和检查，严禁“三废”不经处理直接排放。

（二）落实大气污染防治措施。生物质锅炉排放的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物等废气经 30m 高排气筒排放，外排有组织废气应满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表 3 中燃煤锅炉特别排放限值；粘箱、印刷废气经集气罩收集+活性炭吸附处理后经 15m 高排气筒排放，无组织、有组织 VOCs 执行《印刷业挥发性有机物排放标准》（湖南省地方标准 DB43/1357-2017）；油烟废气经油烟净化器处理后高空排放，油烟废气执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）。

（三）做好项目废水污染防治工作。本项目生产废水主要为印刷辊清洗废水，经全自动废水处理一体机处理后循环回用，不外排；生活污水经化粪池处理后用作林地施肥，不外排。

（四）做好项目噪声污染防治工作。落实环评报告表提出的噪声防治措施，合理优化平面布局，并从优化设备选型、采取减振、隔声以及合理安排设备作业时间等方面做好噪声的污染控制工作，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环

境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类区标准要求。

(五) 加强对固体废物的分类管理控制。项目产生的危废和一般固废应严格分类贮存,厂区内按规范和环评提出的容量要求分别设置危废暂存间和一般固废暂存场所,其运行和管理应相应分别满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单要求、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)。做好固体废物分类收集处置,生活垃圾收集后交给环卫部门清运处理;废边角料与不合格产品外售给物资公司;锅炉灰渣由当地居民运走当做农肥;油墨和白乳胶空桶、废印刷版、废水处理一体机产生的污泥、废活性炭等危险废物于危废暂存间暂存后,交由有危废处理资质单位统一处理;

(六) 本项目污染物总量控制指标为:化学需氧量 $SO_2 \leq 0.04t/a$ 、 $NO_x \leq 0.04t/a$ 、VOCs(以非甲烷总烃计) $\leq 0.08t/a$,总量指标纳入益阳市生态环境局赫山分局管理。

三、项目的性质、规模、地点或者污染防治措施等发生重大变化时,应当重新向生态环境部门进行环评审批。

四、建设单位应严格执行环境保护制度规定,项目日常环境管理工作由益阳市生态环境局赫山分局负责,环保“三同时”执行情况的监督检查由益阳市生态环境保护综合行政执法支队赫山大队具体负责。

