

益阳市生态环境局

益环评表（2022）69号

益阳市生态环境局 关于湖南臻阳电子科技有限公司 线路板喷锡生产线建设项目 环境影响报告表的批复

湖南臻阳电子科技有限公司：

你公司关于《湖南臻阳电子科技有限公司线路板喷锡生产线建设项目环境影响报告表》申请批复的报告、承诺书及相关材料收悉。经审查、研究，批复如下：

一、湖南臻阳电子科技有限公司拟投资 2000 万元，在湖南益阳长春经济开发区电子信息产业园租赁 1#栋四层南面 1850m² 标准化厂房，建设线路板喷锡生产线项目，建设内容包括生产区，布置 4 条喷锡线，其中 3 条无铅喷锡线、1 条含铅喷锡线，配套办公区、储运及环保等工程，给排水和供配电等公用工程依托电子工业园区已建成的相关设施。项目建成后，公司年喷锡加工线路板 100 万 m²，其中无铅喷锡 80 万 m²，有铅喷锡 20 万 m²。

项目符合湖南益阳长春经济开发区发展规划和用地规划要求，符合益阳市“三线一单”生态环境总体管控要求和湖南益阳长春经济开发区生态环境准入清单要求。根据湖南沐程生态环境工程有限公司编制的环评报告表分析结论，在建设单位认真落实报告表和本批复提出的各项污染防治措施，确保各项污染物稳定达标排放的前提下，我局同意湖南臻阳电子科技有限公司线路板喷锡生产线建设项目的建设。

二、你公司在工程设计、建设和运营管理中，必须切实落实环评提出的各项污染防治和风险防范措施要求，着重做好以下工作：

（一）严格履行建设单位的生态环境保护主体责任，加强环境管理。建立环保规章制度和岗位责任制，配备环保管理人员，确保环保设施稳定正常运行和污染物的稳定达标排放；严格执行清洁生产，落实各环节生产管理要求，减少跑冒滴漏，做好分区防腐、防渗工作，防止地表水、地下水和土壤环境污染，减轻末端污染治理负荷；落实《危险化学品安全管理条例》要求，强化对各类危险化学品输送、使用、储存等各个环节的管理；制定环境风险事故应急预案，落实事故应急防范措施，严防风险事故发生。

（二）落实水污染防治措施。提高清洁生产水平，减少单位产品废水排放量，提高水循环利用率；前处理废水须安装流量

计用专管接入电子信息产业园集中式污水处理站的“微蚀废水处理调节池”进行处理，并严格按照签订的“委托处理工业污水的协议”要求，满足进口浓度设计要求进行协同处理，再排入园区专管接入新材料产业园污水处理厂深度处理；后处理废水经“沉淀+过滤”处理达到企业生产用水标准后全部回用于生产；废气处理装置喷淋水循环使用，不得外排；生活污水经厂区内的化粪池处理后排入工业园区污水管网进入城北污水处理厂深度处理。

（三）落实地下水和土壤环境污染防治措施。按照“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应”的原则，严格落实清洁生产，加强各环节生产管理，减少“跑、冒、滴、漏”，重点做好生产区域、危化品区以及危废暂存间等区域的防腐、防渗工作，防止地下水和土壤环境污染。

（四）落实大气污染防治措施。项目喷锡、热风整平工序产生的废气采取“二级水喷淋+过滤催化”处理，通过 27 米高排气筒（P1）排放，酸性废气采取“二级碱液喷淋+多面空心球吸附”措施处理，通过 27 米高排气筒（P2）排放，外排废气须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中二级标准和《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2020）的排放限值要求。

（五）落实固体废物处置措施。严格按照“无害化、减量化、

资源化”的原则做好固体废物的综合利用和安全处置工作；按规范要求分别设置危废暂存库和一般固废暂存场所，其建设、运行和管理应分别满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单要求、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)的要求，防止二次污染；项目生产产生的废助焊剂焊渣、轻磨刷废渣及过滤材料、废线路板、废活性炭、废陶瓷过滤器、废水处理渣等危险废物须委托有资质的单位安全处置；废 pp 棉滤芯、RO 反渗透膜等一般固废收集后和生活垃圾一起及时交给当地环卫部门处理。

(六) 落实噪声污染防治措施。优化总平面布局，选用低噪声设备，对高噪声设备采取减震、消声、隔声等措施降低噪声，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 3 类标准限值的要求。

(七) 本项目污染物总量控制指标为：化学需氧量 (COD) $\leq 0.213\text{t/a}$ 、氨氮 (NH₃-N) $\leq 0.021\text{t/a}$ 、总铜 (Cu) $\leq 2\text{kg/a}$ 、挥发性有机物 (VOCs) $\leq 0.898\text{t/a}$ ，总量指标纳入资阳区总量控制管理。

三、项目建成投入生产前，须按照《排污许可管理条例》(国务院令第 736 号) 和《固定污染源排污许可分类管理名录》的要求办理排污许可相关手续；项目投入生产后，须按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的有关规定，及时进行项目

竣工环保自主验收；益阳市生态环境局资阳分局负责项目建设期间的“三同时”现场监督检查和日常环境管理。

四、你公司须在收到本批复后 15 个工作日内，将本批复及项目环评报告表送益阳市生态环境局资阳分局。

益阳市生态环境局
2022年8月22日
行政审批专用章

