益阳市生态环境局

益环评表〔2022〕90号

益阳市生态环境局
关于湖南桃江南方水泥有限公司一般工业固体废物综合利用项目环境影响报告表的批复

湖南桃江南方水泥有限公司：

你公司关于《关于湖南桃江南方水泥有限公司一般工业固体废物综合利用项目环境影响报告表》申请批复的报告、承诺书及相关材料已收悉。经审查、研究，批复如下：

一、湖南桃江南方水泥有限公司拟投资3000万元，在湖南省桃江县灰山港镇灰山港村烟沙塘组湖南桃江南方水泥有限公司现有厂区内实施一般工业固体废物综合利用项目。项目依托湖南桃江南方水泥有限公司现有两条水泥生产线，一线水泥窑生产能力4500t/d（经原湖南省环境保护局批复（湘环评〔2008〕126号）同意建设），二线水泥窑生产能力4000t/d（经湖南省环境保护厅批复（湘环评〔2012〕221号）同意建设）。在保证8500t/d水泥熟料生产能力不变的情况下建设，新增有色金属灰渣（Fe_2O_3含量40%—50%）、转炉泥、磷石膏、氟石膏、炉渣等一般固废作为生产原辅料生产水泥熟料、水泥制品，替代原有水泥生产的

部分原辅料矿山剥离物、天然石膏、粉煤灰、铁矿采矿粉末，原有熟料及水泥产量不变。

项目符合《湖南省“十四五”固体废物环境管理规划》《水泥窑协同处置固体废物污染防治技术政策》等相关要求，符合益阳市“三线一单”生态环境管控基本要求和桃江县灰山港镇生态环境准入清单要求。根据湖南三方环境科技有限公司编制的环评报告表的分析结论，在建设单位认真落实报告和本批复提出的各项生态环境保护措施及确保各项污染物稳定达标排放的前提下，我局同意湖南桃江南方水泥有限公司一般工业固体废物综合利用项目建设。

二、你公司在工程设计、建设和运营管理中，必须落实环评提出的各项污染防治和风险防范措施要求，着重做好以下工作：

（一）严格履行建设单位的环保主体责任，加强环境管理。建立健全环保规章制度和岗位责任制，配备专职环保管理人员；加强生产台账和环保台账的登记管理，做到有据可查；定期对污染处理设施进行检查和维修，确保环保设施稳定正常运行和污染物稳定达标排放；制定环境风险事故应急预案，落实事故风险防范措施，切实防范各类环境风险事故。

（二）落实水污染防治措施。项目建设后无新增废水，应严格按原环评要求做好污水处理工作，确保达标排放。

（三）落实大气污染防治措施。项目建设完成后，须综合原环评报告表及现环评报告表废气治理相关要求，确保有组织排放

的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表2大气污染物特别排放限值，氟化物、氨满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表1排放限值，汞及其化合物满足《水泥窑协同处置固体废物污染物控制标准》（GB30485-2013）表1中的最高允许排放限值。确保无组织排放的颗粒物及氨满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表3大气污染物无组织排放限值。严格落实环评报告表废气污染源监测计划。大气防护距离与原环评保持一致。

（四）落实噪声污染防治措施。选用低噪声设备，对高噪声设备采取减震、消声、隔声等措施降低噪声，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

（五）落实固体废弃物贮存、处置措施。新增覆膜滤料袋式除尘器收集粉尘直接掺入熟料中与混合材磨制水泥，不外排；工程原有产生固废按原环评要求处置。

三、本项目经环评审批后，建设的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你公司应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

四、项目建成投入生产前，须按照《排污许可管理条例》（国务院令第736号）和《固定污染源排污许可分类管理名录》的要求办理排污许可相关手续。项目建成投运后，须按《建设项目环

境保护管理条例》的有关规定，及时进行项目竣工环保自主验收。益阳市生态环境局桃江分局负责项目建设期间的“三同时”现场监督检查和日常环境管理。

五、你公司须在收到本批复后15个工作日内，将本批复及项目环评报告表送益阳市生态环境局桃江分局。

益阳市生态环境局

2022年11月11日