

益阳市生态环境局

益环评表〔2022〕97号

益阳市生态环境局

关于湖南桃花江竹材科技股份有限公司 环保竹材改扩建项目环境影响报告表的批复

湖南桃花江竹材科技股份有限公司：

你公司关于《环保竹材改扩建项目环境影响报告表》申请批复的报告、承诺书及相关材料已收悉。经审查、研究，批复如下：

一、湖南桃花江竹材科技股份有限公司位于湖南桃江经济开发区，其年产5万立方米环保竹材项目于2019年5月6日取得我局环评批复（益环审（表）〔2019〕36号），2021年10月完成竣工环保验收。为满足市场需求，公司拟投资5000万元在现有厂区东侧新增33765.38 m²用地，扩建一条年产1万立方米重组竹材生产线。扩建厂区设置分选区、浸胶区、干燥区、热压区、开片区及锅炉房，扩建项目竹制品后续机加工、上漆工序依托现有生产线。

项目符合国家产业政策，符合益阳市“三线一单”生态环境总体管控要求和湖南桃江经济开发区生态环境准入清单要求。根据

湖南中鉴生态环境科技有限公司编制的环评报告表的分析结论，在建设单位认真落实报告表和本批复提出的各项生态环境保护措施，确保各类污染物稳定达标排放的前提下，我局同意湖南桃花江竹材科技股份有限公司环保竹材改扩建项目的建设。

二、你公司在工程设计、建设和运营管理中，必须落实环评提出的各项污染防治和风险防范措施要求，着重做好以下工作：

（一）严格履行建设单位的环保主体责任，加强环境管理。建立健全环保规章制度和岗位责任制，配备专职环保管理人员；加强生产台账和环保台账的登记管理，做到有据可查；定期对污染处理设施进行检查和维修，确保环保设施稳定正常运行和污染物稳定达标排放；制定环境风险事故应急预案，落实事故风险防范措施，切实防范各类环境风险事故。

（二）加强施工期的环境管理。严格落实《益阳市扬尘污染防治条例》的要求，防止扬尘污染环境；施工废水必须收集沉淀处理后回用于抑尘洒水；妥善处置建筑弃渣和施工垃圾，防止二次污染；选用低噪声施工设备，合理安排工期，严禁夜间施工，防止施工噪声扰民。

（三）落实大气污染防治措施。项目锅炉烟气须经“布袋除尘器”处理，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中燃煤锅炉标准限值，通过40米高排气筒（DA001）排放；热压废气经“活性炭吸附装置”、上漆废气经“密闭式喷漆房+活性炭吸附装置”处理后，满足《湖南省家具制造行业挥发性有

机物排放标准》(DB43/1355-2017)中的相关标准限值,分别通过15米高排气筒(DA002、DA005)排放;开片废气经“集气罩+布袋除尘器”、机加工废气经“集气罩+吸尘管道+布袋除尘器”处理后,满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2中的二级标准及无组织排放浓度限值,分别经15米高排气筒(DA003、DA004)排放;加强对各废气产污环节的管理,提高废气收集效率,落实《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)管理要求,减少无组织废气排放,厂区内VOCs须满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)表A.1中的限值要求,厂界废气须满足《大气污染综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放浓度限值要求。食堂油烟须达到《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)要求,通过排气筒引至屋顶排放。

(四)落实水污染防治措施。生活污水经厂区隔油池+化粪池处理后,满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准后接入桃江第二污水处理厂处理。

(五)落实噪声污染防治措施。合理优化总平面图布置,优化设备的选型,对高噪声设备采取减震、消声、隔声等措施降低噪声,确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准要求。

(六)落实固体废弃物贮存、处置措施。按照“无害化、资源化、减量化”的原则,做好固废的分类收集、暂存、安全处置

和综合利用工作。竹材边角料、竹粉等外售综合利用；项目产生的废活性炭、废水性漆桶等危险废物按要求暂存后交由有资质单位安全处置；生活垃圾由当地环卫部门统一清运。

(七) 本项目污染物总量控制指标为：二氧化硫 (SO₂) ≤4.61t/a、氮氧化物 (NO_x) ≤6.12t/a、挥发性有机物 (VOCs) ≤0.079t/a，总量指标纳入桃江县总量控制管理。

三、本项目通过环评审批后，建设的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你公司应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

四、项目建成投入生产前，须按照《排污许可管理条例》(国务院令 第 736 号) 和《固定污染源排污许可分类管理名录》的要求办理排污许可相关手续。项目建成投运后，须按《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，及时进行项目竣工环保自主验收。益阳市生态环境局桃江分局负责项目建设期间的“三同时”现场监督检查和日常环境管理。

五、你公司须在收到本批复后 15 个工作日内，将本批复及项目环评报告表送益阳市生态环境局桃江分局。


益阳市生态环境局
行政审批专用章
2022 年 12 月 30 日