

益阳市生态环境局

益赫环评表（2023）16号

益阳市生态环境局

关于《湖南嘉吉门业有限公司防火门窗生产建设项目环境影响报告表》的批复

湖南嘉吉门业有限公司：

你公司呈报的《湖南嘉吉门业有限公司防火门窗生产建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关附件收悉。经审查、研究，批复如下：

一、湖南嘉吉门业有限公司原选址于益阳市龙岭产业开发区电子工业园1期4#栋，其年产6万套钢质防火门和6万套木质防火门建设项目于2019年12月30日由益阳市生态环境局赫山分局审批同意建设（益环赫审（表）〔2019〕61号）。为满足企业自身发展需求，公司拟搬迁至益阳市龙岭产业开发区光明社区工业大道，租赁湖南华讯通信线材有限公司已建标准化厂房建设防火门窗生产建设项目。项目总投资1000万元，占地面积2691m²，主要建设内容包括1条钢质防火门生产线和1条木质防火门生产线，其中钢质防火门生产线包括机械加工区、电焊区、装配区、喷粉区、固化区等工序，木质防火门生产线包括裁板区、浸泡区、烘干区、冷压区、装配区等工序，配套建设其他公用辅助工程和环保工程。项目建成后，年产钢质防火门7000套、木质防火门

8000套。

项目符合国家产业政策，符合益阳市“三线一单”生态环境管控要求和龙岭产业开发区生态环境准入清单要求。根据湖南中鉴生态环境科技有限公司编制的《报告表》的分析结论及专家组审查意见，在建设单位认真落实《报告表》和本批复提出的各项生态环境保护措施，确保各类污染物稳定达标排放的前提下，从环境保护的角度分析，我局同意湖南嘉吉门业有限公司防火门窗生产建设项目的选址并建设。

二、你公司在工程设计、建设和运营管理中，必须严格执行环保“三同时”制度，逐条落实《报告表》提出的各项污染防治和风险防控措施，确保各类污染物达标排放，并着重做好以下工作：

（一）严格履行建设单位的环保主体责任，加强环境管理。建立健全环保规章制度和岗位责任制，配备专职环保管理人员；加强生产台账和环保台账的登记管理，做到有据可查；定期对污染处理设施进行检查和维修，确保环保设施稳定正常运行和污染物稳定达标排放；制定环境风险事故应急预案，落实事故风险防范措施，切实防范各类环境风险事故。

（二）落实大气污染防治措施。焊接烟尘采取移动式焊接烟尘净化器处理，喷粉粉尘采取旋风除尘+滤芯除尘设施处理，封口、裁边粉尘采取双塔式布袋除尘器处理，天然气燃烧废气和固化工序有机废气进入燃烧机内燃烧处理，确保外排有机废气满足《家具制造行业挥发性有机物排放标准》

（湖南省地方标准，DB43/1355-2017）表2中排放浓度限值，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物满足《大气污染物综合排放标

准》（GB16297-1996）表 2 中无组织排放监控浓度限值。

（三）落实水污染防治措施。木材浸泡废水须做到循环使用，不外排；生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中的三级标准后，通过园区市政污水管网排入益阳市城东污水处理厂深度处理后达标排放。

（四）落实噪声污染防治措施。优化平面布局，选用低噪声设备，对高噪声设备采取隔声、消音、减振等降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 3 类标准要求。

（五）落实固体废物处置措施。严格按照“无害化、减量化、资源化”的原则做好固体废物的综合利用和安全处置工作；严格按规范要求分别设置危废暂存间和一般固废暂存间，其建设、运行和管理应分别满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求，防止二次污染。钢材边角料、木材边角料、布袋收尘器粉尘等一般固废分类收集后外售资源化利用，废塑粉和塑粉包装袋由厂家回收处理，废胶水桶等等危险废物须委托有资质的单位安全处置，生活垃圾收集后委托环卫部门清运处理。

三、本项目经批准同意建设后，建设的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你公司应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

四、本项目建成投入生产前，须按照《排污许可管理条例

例》（国务院令 第 736 号）和《固定污染源排污许可分类管理名录》的要求及时办理排污许可相关手续。项目建成投运后，须按《建设项目环境保护验收暂行管理办法》的有关规定，及时办理项目竣工环保自主验收手续。

五、你公司应严格执行环境保护制度规定，项目日常环境管理工作由益阳市生态环境局赫山分局负责，环保“三同时”执行情况的监督检查由益阳市生态环境保护综合行政执法支队赫山大队具体负责。

