

益阳市生态环境局

益环评表〔2023〕24号

益阳市生态环境局 关于湖南金易能源管理有限公司金易仓储物流 产业园一期项目环境影响报告表的批复

湖南金易能源管理有限公司：

你公司关于《湖南金易能源管理有限公司金易仓储物流产业园一期项目环境影响报告表》申请批复的报告、承诺书及相关材料已收悉。经审查、研究，批复如下：

一、湖南金易能源管理有限公司拟投资 30240.50 万元，在湖南桃江经济开发区（中心位置坐标：经度 112°8'1.865"，纬度 28°34'4.709"）建设金易仓储物流产业园一期项目。项目占地面积 83013.91m²，主要建设内容包括封闭式分类煤炭储存仓、快递物流自动分拣中心、办公生活综合楼、展厅、仓库及相关配套环保、公用工程。项目建成后，最大储煤量 20 万吨，年周转量 100 万吨，快递物流自动分拣中心年仓储物流 750 万吨，快递分解配送 6000 万件。

项目符合国家产业政策，符合益阳市“三线一单”生态环境总体管控要求和湖南桃江经济开发区生态环境准入清单要求。根据湖南方瑞节能环保咨询有限公司编制的环评报告表分析结论，

在建设单位认真落实报告表和本批复提出的各项污染防治措施，确保各项污染物稳定达标排放的前提下，我局原则同意湖南金易能源管理有限公司金易仓储物流产业园一期项目建设。

二、你公司在工程设计、建设和运营管理中，必须切实落实环评提出的各项污染防治和风险防范措施要求，着重做好以下工作：

（一）严格履行建设单位的环保主体责任，加强环境管理。建立健全环保规章制度和岗位责任制，配备环保管理人员；加强生产台账和环保台账的登记管理，做到有据可查；定期对污染处理设施进行检查和维修，确保环保设施稳定正常运行和污染物稳定达标排放；落实环境风险防范和应急措施，切实防范各类环境风险事故。

（二）加强施工期的环境管理。严格落实《益阳市扬尘污染防治条例》的要求，防止扬尘污染环境；施工废水必须收集沉淀处理后循环使用，施工生活废水依托周边居民化粪池处理后浇灌周边农田林地，不外排；妥善处置建筑弃渣和施工垃圾，防止二次污染；选用低噪声施工设备，合理安排工期，严禁夜间施工，防止施工噪声扰民；施工期应采取有效的水土保持措施，减少水土流失。

（三）落实大气污染防治措施。本项目应设置洗车平台，配备洒水车、雾炮机，卸煤、堆存均在全封闭式厂房内操作。厂区地面硬化，道路洒水降尘，早晚定期清理。运输车辆加盖篷布并

限制车速。厂界无组织颗粒物满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中表5煤炭工业无组织排放限值；食堂油烟经过油烟净化装置处理后再通过专用烟道排放，排放油烟废气达《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中最高允许排放浓度。

（四）落实水污染防治措施。按照“雨污分流”的原则建设厂区排水系统，初期雨水经沉淀池沉淀后回用于车辆清洗；车辆清洗废水集中收集处理，经沉淀后循环使用；生活污水分别经隔油池、化粪池预处理后，通过市政污水管网排入桃江县第二污水处理厂深度处理。

（五）落实噪声污染防治措施。合理优化总平面图布置，优化设备的选型，对高噪声设备采取减震、消声、隔声等措施降低噪声，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类和4类标准要求。

（六）落实固体废弃物贮存、处置措施。严格按照“无害化、减量化、资源化”的原则做好固体废物的综合利用和安全处置工作；严格按规范要求分别设置危废暂存库和一般固废暂存场所，其建设、运行和管理应分别满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求，防止二次污染；废包装材料由物资回收公司收集再利用；沉淀池沉渣经收集后委托环卫部门清理；废润滑油桶及沾染了油类物质的劳保用品等各种危险

废物须按要求暂存后委托有相应危废处置资质的单位安全处置；生活垃圾由当地环卫部门统一清运。

三、本项目经环评审批后，建设的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你公司应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

四、项目建成投入生产前，须按照《排污许可管理条例》（国务院令第 736 号）和《固定污染源排污许可分类管理名录》的要求办理排污许可相关手续。项目建成投运后，须按《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，及时进行项目竣工环保自主验收。益阳市生态环境局桃江分局负责项目建设期间的“三同时”现场监督检查和日常环境管理。

五、你公司须在收到本批复后 15 个工作日内，将本批复及项目环评报告表送益阳市生态环境局桃江分局。

