

# 益阳市生态环境局

---

益环评表〔2023〕55号

## 益阳市生态环境局 关于湖南省波恩贝竹木科技有限公司波恩贝工 艺竹材深加工项目环境影响报告表的批复

湖南省波恩贝竹木科技有限公司：

你公司关于《湖南省波恩贝竹木科技有限公司波恩贝工艺竹材深加工项目环境影响报告表》申请批复的报告、承诺书及相关材料已收悉。经审查、研究，批复如下：

一、湖南省波恩贝竹木科技有限公司拟投资 10000 万元，在湖南省益阳市桃江县经济开发区 S230 路与半稼洲路交汇处建设波恩贝工艺竹材深加工项目。项目占地约 12593.63m<sup>2</sup>。建设内容包括竹家具生产线、竹集成板材生产线、办公楼、仓库等，项目年产竹家具 1500 件、竹家具（装饰品，挂件）100 万个、竹集成板板 2000 立方米。

项目建设符合国家产业政策要求，符合《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》中相关要求，根据湖南焯辰环保科技有限公司编制的环评报告表

的分析结论，在建设单位认真落实报告表和本批复提出的各项生态环境保护措施，确保各项污染物稳定达标排放的前提下，项目建设可行。我局原则同意湖南省波恩贝竹木科技有限公司波恩贝工艺竹材深加工项目的选址并建设。

二、你公司在工程设计、建设和运营管理中，必须落实环评提出的各项污染防治和风险防范措施要求，着重做好以下工作：

（一）严格履行建设单位的生态环境保护主体责任，加强环境管理。建立环保规章制度和岗位责任制，配备环保管理人员，定期对污染治理设施进行检查和维修，确保环保设施稳定正常运行和污染物稳定达标排放。制定环境风险事故应急预案，落实事故应急防范措施，切实防范各类事故环境风险。

（二）落实大气污染防治措施。锅炉废气经水膜除尘+布袋除尘处理后通过 35m 的排气筒(DA001)排放，外排污染物执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中表 3 大气污染物特别排放限值新建锅炉中燃煤锅炉的排放控制要求；竹片各个加工工序产生的粉尘设置相应粉尘收集装置，经集尘风管送至布袋除尘器处理，通过 15m 排气筒(DA002)高空排放，执行《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 表 2 中二级标准；喷漆房废气负压收集经水帘+过滤棉去除漆雾与晾干间、刷胶、热压产生的有机废气经二级活性炭吸附装置处理通过 15m 排气筒(DA003)排放，漆雾执行《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 表 2 中二级标准，VOCs、二甲苯执行湖南省地方标准《家具制造行

业挥发性有机物排放标准》(DB43/1355-2017)表1中标准限值;加强对各废气产污环节的管理,提高废气收集效率,减少无组织废气排放,厂界颗粒物排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值,厂界二甲苯、VOCs无组织执行《家具制造行业挥发性有机物排放标准》(DB43/1355-2017)中表2相关标准限值。

(三)落实水污染防治措施。喷漆房水帘处理废水循环利用,不外排,生活污水经化粪池处理后用于周边农田施肥,不得外排。

(四)落实噪声污染防治措施。合理优化总平面图布置,优化设备的选型,对高噪声设备采取减震、消声、隔声等措施降低噪声,加强设备维护,厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准要求。

(五)落实固体废弃物贮存、处置措施。严格按照“无害化、减量化、资源化”的原则做好固体废物的综合利用和安全处置工作;严格按规范要求分别设置危废暂存间和一般固废暂存间,其建设、运行和管理应分别满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)、《危险废物识别标志设置技术规范》(HJ1276-2022)、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)要求,防止二次污染。边角料、竹片加工收集的粉尘交由废旧资源回收单位回收处置利用;锅炉灰渣用于农肥利用;废等离子树脂、生活垃圾交由当地环卫部门定期清运处置;废包装桶、漆渣、废活性炭、废过滤棉、水帘除漆定期排

放废水暂存于危废间，定期交由有危废资质单位处理。

（六）本项目污染物排放总量控制为：二氧化硫 1.33 吨/年、氮氧化物 1.59 吨/年、挥发性有机废气 0.819 吨/年，总量通过排污权交易获得，并纳入桃江县总量控制管理。

三、本项目经环评审批后，建设的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你公司应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

四、项目建成投入生产前，须按照《排污许可管理条例》（国务院令 736 号）和《固定污染源排污许可分类管理名录》的要求办理排污许可相关手续。项目建成投运后，须按《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，及时进行项目竣工环保自主验收。益阳市生态环境局桃江分局负责项目建设期间的“三同时”现场监督检查和日常环境管理。

五、你公司须在收到本批复后 15 个工作日内，将本批复及项目环评报告表送益阳市生态环境局桃江分局。

