

益阳市生态环境局

益环评表（2023）59号

益阳市生态环境局

关于益阳市资阳区众合餐具消毒服务中心 集中式餐具清洗消毒建设项目 环境影响报告表的批复

益阳市资阳区众合餐具消毒服务中心：

你公司关于《益阳市资阳区众合餐具消毒服务中心集中式餐具清洗消毒建设项目环境影响报告表》申请批复的报告及相关材料收悉。经审查、研究，批复如下：

一、益阳市资阳区众合餐具消毒服务中心拟投资400万元，在益阳市资阳区长春镇新源村租赁3370.25平方米厂房，建设集中式餐具清洗消毒建设项目。项目主要建设一条年清洗、消毒能力为500万套餐具的生产线。配套建设办公室、锅炉房（2台0.35MW热风炉）、给排水、供配电、储运以及环保工程等辅助设施。

项目符合国家产业政策，符合益阳市“三线一单”生态环境总体管控要求和益阳市资阳区长春镇生态环境准入清单要

求。根据湖南沐程生态环境工程有限公司编制的环评报告表分析结论，在建设单位认真落实报告表和本批复提出的各项污染防治措施，确保各项污染物稳定达标排放的前提下，我局同意益阳市资阳区众合餐具消毒服务中心集中式餐具清洗消毒建设项目的选址并建设。

二、你公司在工程设计、建设和运营管理中，必须切实落实环评提出的各项污染防治和风险防范措施要求，着重做好以下工作：

（一）严格履行建设单位的环保主体责任，加强环境管理建立环保规章制度和岗位责任制，配备专职环保管理人员，定期对污染处理设施进行检查和维护，确保环保设施稳定正常运行和污染物的稳定达标排放。制定环境风险事故应急预案，落实事故应急防范措施，切实防范各类事故环境风险。

（二）落实水污染防治措施。本项目员工生活污水经化粪池预处理后与生产废水一同经自建污水处理设施处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准和长春镇污水处理厂进水标准后由污水管网进入长春镇污水处理厂进行深度处理。

（三）落实大气污染防治措施。本项目2台0.35MW热风炉废气共同经一套布袋除尘处理后通过1根25米高的排气筒（DA001）排放，执行《锅炉大气污染物排放标准》

(GB13271-2014)中表 3 的特别排放限值要求；生产车间须做到加强通风，清理、分类产生的厨余垃圾日产日清等措施；污水处理站产生的恶臭气体须采取加盖密封、喷洒除臭剂等措施，厂界恶臭执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中表 1 中二级新改扩建标准要求。

(四) 落实噪声污染防治措施。优化平面布局，选用低噪声设备，对高噪声设备采取隔声、消音、吸声、减振和建设绿化带等降噪措施，确保厂界四周噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2 类标准限值的要求。

(五) 落实固体废物污染防治措施。严格按照“无害化、减量化、资源化”的原则做好固体废物的综合利用和安全处置工作；严格按规范要求设置一般固废暂存场所，其建设、运行和管理应相应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)要求，防止二次污染。废包装材料、生活垃圾分类暂存于垃圾桶，由环卫部门处理；食物残渣暂存于垃圾桶内，日产日清，污水处理系统污泥交由益阳市城市生活垃圾焚烧发电厂(光大环保能源(益阳)有限公司)处理；废油脂定期由专门的废油回收公司回收处理；炉渣、布袋除尘粉尘外售综合利用。

(六) 本项目污染物总量控制指标为：化学需氧量 0.7 吨/a 年、氨氮 0.07 吨/年、二氧化硫 0.28 吨/年，氮氧化物

0.33 吨/年，总量通过排污权交易获得，并纳入资阳区总量控制管理。

三、本项目经批准同意建设后，建设的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你公司应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。自批准之日起超过五年方开工建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

四、项目建成投入生产前，须按照《排污许可管理条例》（国务院令 第 736 号）和《固定污染源排污许可分类管理名录》的要求及时办理排污许可相关手续。同时，按《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，及时办理项目竣工环保验收手续益阳市生态环境局资阳分局负责项目建设期间的“三同时”现场监督检查和日常环境管理。

五、你公司须在收到本批复后 15 个工作日内，将本批复及项目环评报告表送益阳市生态环境局资阳分局。

益阳市生态环境局

2023 年 9 月 18 日

行政审批专用章