

益阳市生态环境局

益资环评表(2023)4号

关于湖南缺牙齿食品有限公司 年产1020吨熟食建设项目 环境影响报告表的批复

湖南缺牙齿食品有限公司:

你公司呈报的《湖南缺牙齿食品有限公司年产1020吨熟食建设项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》)及相关资料收悉。经审查、研究,批复如下:

一、湖南缺牙齿食品有限公司拟在益阳市资阳区长春镇流源桥村食品加工园建设年产1020吨熟食建设项目。项目总占地面积约18亩,总投资5000万元,其中环保投资60万元。项目主要建设内容包括3栋生产车间、1栋综合楼、2台4t/h备用生物质蒸汽锅炉以及其他配套公辅设施及环保工程等。项目投产后,年产肉制品240吨、薯类膨化制品600吨、蔬菜制品50吨、水产品100吨、豆制品30吨。

二、项目符合国家产业政策,符合益阳市“三线一单”生态环境管控基本要求和资阳区长春镇生态环境准入清单要求。根据长沙宜青环境评估有限公司编制的《报告表》分析结论以及专家组评审意见,在建设单位切实落实《报告表》提出的各

项污染防治和风险防控措施，确保污染物达标排放的前提下，我局原则同意湖南缺牙齿食品有限公司年产 1020 吨熟食建设项目的选址并建设。

三、建设单位在项目设计、建设和运营过程中，应全面执行环保“三同时”制度，逐条落实《报告表》提出的各项污染防治和风险防控措施，并着重做好如下工作：

（一）完善环境管理制度，配备专职或兼职环保管理人员，建立健全污染防治设施运行管理台帐，确保各项污染防治设施正常运行，各类污染物稳定达标排放。

（二）落实水污染防治措施。按照雨污分流的原则设置厂区给排水系统，生活废水经隔油池和化粪池预处理后同生产废水一并进入自建日处理 150 吨污水处理站处理后，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中的三级标准后通过污水管网排入长春镇污水处理厂深度处理。

（三）落实大气污染防治措施。油炸废气采取静电油烟处理器处理，满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中表 2 的限值标准要求后，通过 1 根 15m 高排气筒排放；车间异味和污水处理站恶臭通过加强管理，采取通风和定期喷洒除臭剂等措施控制恶臭污染物，无组织排放废气须满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1 中厂界二级标准要求；备用生物质锅炉废气采取布袋除尘器处理，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表 3 中新建燃煤锅炉大气污染物特别排放限值后，通过 1 根 35m 高排气筒排放。

(四) 落实噪声污染防治措施。优化总平面布局, 选用低噪声设备, 对高噪声设备采取减震、消声、隔声等措施降低噪声, 确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 3 类标准限值的要求。

(五) 落实固体废物处置措施。严格按照“无害化、减量化、资源化”的原则做好固体废物的综合利用和安全处置工作, 按规范要求设置一般固废暂存间, 其建设、运行和管理须满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020) 要求, 防止二次污染。生活垃圾与污水处理站污泥交由环卫部门清运处理, 禁止乱堆乱弃; 废弃包装袋统一收集后外售资源利用; 生产边角料与生产残次品统一收集后外售用作饲料; 废油脂统一收集后委托专业回收单位进行处置; 锅炉灰渣统一收集后用作农肥综合利用。

(六) 落实地下水和土壤环境污染防控措施。按照“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应”的原则, 加强清洁生产管理, 减少“跑、冒、滴、漏”, 做好分区防腐、防渗工作, 防止地下水和土壤环境污染。

(七) 本项目污染物总量控制指标为: $\text{SO}_2 \leq 0.14\text{t/a}$ 、 $\text{NO}_x \leq 0.17\text{t/a}$ 、 $\text{COD} \leq 0.93\text{t/a}$ 、 $\text{NH}_3\text{-N} \leq 0.1\text{t/a}$ 。

(八) 本项目投入运营后存在环境风险隐患, 必须制定行之有效的环境风险事故应急预案和切实可行的应急措施, 确保环境安全。

四、本项目的性质、规模、地点或者污染防治措施等发生

重大变化时，应重新向生态环境部门进行环评报批。

五、益阳市生态环境保护综合行政执法支队资阳大队具体负责本工程“三同时”监督检查和管理工作，项目建成后，应按规定向我局办理排污许可相关手续和自行组织项目竣工环境保护验收。你公司在收到批复后15个工作日内，将批复及项目环评文件送至益阳市生态环境局资阳分局，并按规定接受各级生态环境管理部门的日常监督检查。

