

# 益阳市生态环境局

益环评表〔2024〕8号

## 益阳市生态环境局 关于湖南优仕密封机械有限公司湖南优仕密封机械南县产业园项目环境影响报告表的批复

湖南优仕密封机械有限公司：

你公司关于《湖南优仕密封机械有限公司湖南优仕密封机械南县产业园项目环境影响报告表》申请批复的报告、承诺书及相关材料已收悉。经研究，批复如下：

一、湖南优仕密封机械有限公司拟投资 5000 万元，选址于湖南省南县经济开发区通盛南路以西建设湖南优仕密封机械南县产业园项目。项目总占地面积 13341.4 平方米。该项目主要建设内容为新建一栋生产车间，并配套建设一栋原料仓库、一栋成品仓库、一栋 4 层综合楼、一栋 3 层员工宿舍及食堂。拟建设一条橡胶密封件生产线和一条金属柱塞外壳生产线，形成年产 2000 套金属柱塞生产规模。

项目符合国家产业政策，符合益阳市“三线一单”生态环境总体管控要求和南县经济开发区生态环境准入清单要求。根据湖南沐程生态环境工程有限公司编制的环境影响报告表分析结论，

在建设单位认真落实报告表和本批复提出的各项生态环境保护措施，确保各类污染物稳定达标排放的前提下，我局原则同意项目的选址并建设。

二、你公司在工程设计、建设和运营管理中，必须落实环境影响报告表提出的各项污染防治措施并着重做好如下工作：

（一）严格履行建设单位的环保主体责任。建立健全环保规章制度和岗位责任制，配备环保管理人员；加强生产台账和环保台账的登记管理，做到有据可查；定期对污染处理设施进行检查和维修，确保环保设施稳定正常运行和污染物稳定达标排放；制定环境风险事故应急预案，落实事故风险防范措施，切实防范各类环境风险事故。

（二）落实大气污染防治措施。配料间采取密闭处理，炼胶废气经集气罩收集后通过布袋除尘器处理后经二级活性炭吸附经 20m 排气筒（DA001）排放，硫化废气经二级活性炭吸附经 20m 排气筒（DA001）与炼胶废气共同排放。打磨废气经自带的布袋除尘器处理，有组织废气执行《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）中表 5 新建企业大气污染物排放限值，无组织废气执行《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）中表 6 现有和新建企业厂界无组织排放限值；厂区内非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》；恶臭执行《恶臭污染物排放标准》GB14554-1993)中的限值要求。食堂油烟经油烟净化器处理后引致楼顶排放，不侧排，执行《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)相关限值。

(三) 落实水污染防治措施。生活污水经化粪池预处理后达到《污水综合排放标准》(GB8978—1996)表4中三级标准后排入污水管网进入南县第二污水处理厂处理。

(四) 落实噪声污染防治措施。合理优化总平面图布置,优化设备的选型,对高噪声设备采取减震、消声、隔声等措施降低噪声,确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348—2008)3类标准要求。

(五) 落实土壤及地下水污染防治措施。按照“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应”的原则,加强各环节生产管理,减少“跑、冒、滴、漏”,做好分区防腐、防渗工作,防止地下水和土壤环境污染。

(六) 落实固体废物贮存、处置措施。按照“无害化、减量化、资源化”的原则做好固废的分类收集、暂存、综合利用和安全处置工作;严格按规范要求分别设置危废暂存库和一般固废暂存场所,其建设、运行和管理应分别满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597—2023)、《危险废物识别标志设置技术规范》(HJ 1276—2022)、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599—2020)的要求,防止二次污染。打磨废边角料经收集后回用至生产,生活垃圾交由环卫部门处置;废矿物油、废矿物油桶、含油抹布及手套、废活性炭、废切削液、废切削液桶等暂存至危废暂存间定期交由有危废处置资质的第三方公司处置;含切削液的边角料经压榨、压滤、过滤除油达到静置无滴漏后打包外售。

(七) 加强环境风险防范。强化风险管理和事故的预防,做好环境风险的巡查、监控等管理,杜绝环境风险事故发生。制定突发环境事件应急预案,配备相应应急物资,定期开展应急演练,确保环境风险得到有效控制。

(八) 本项目污染物总量控制指标为:挥发性有机物 0.0046 吨/年,纳入南县总量控制管理。

三、环境影响报告表经批准后,建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的,建设单位应当重新报批建设项目环境影响评价文件。项目投产前应按要求申领排污许可证。

四、项目建成投入生产前,须按照《排污许可管理条例》(国务院令 第 736 号)和《固定污染源排污许可分类管理名录》的要求办理排污许可相关手续;项目投入生产后,须按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的有关规定,及时进行项目竣工环保自主验收;益阳市生态环境局南县分局负责项目建设期间的“三同时”现场监督检查和日常环境管理

五、你公司须在收到本批复后 15 个工作日内,将本批复及项目环评报告表送益阳市生态环境局南县分局。

